





- MATERIALES
- M1 Muro de bloques geroblok de formato 270x115x90mm colocado a la cara vista con tratamiento hidrofugo\*\*\*
- M2 Módulo de hormigón prefabricado con tratamiento hidrofugo\*\*\*
- M3 Muro de hormigón armado de espesor 16cm realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa y acero de barras corrugadas B500S con tratamiento hidrofugo\*\*\*
- S1 Aplicación de tratamiento hidrofugo\*\*\*
- P-01 1ud Puerta de una hoja de marca Rever de 800x2050mm de hoja incluido lacada , cerraduras de alta resistencia y mirilla circular Ø280mm
- \*\*\* Tratamiento hidrofugante para superficie acabado de hormigón de marca Neoquim Hidrosol 10



DETALLE 1 ALZADO  
E:1/20




DETALLE 1 PLANTA  
E:1/20

- 01 Recreido de hormigón para desaguar
- 02 Cubierta hormigón armado de espesor 16cm
- 03 Junta rellena mortero
- 04 Suelo hormigón armado de espesor 16cm
- 05 Base nivelación de hormiòn
- 06 Postigo de perfil metálico L80 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 07 Base postigo de perfil metálico L160 a soldar los postigos con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 08 Murete existente limpiado para trabajo posterior
- \*\* Tratamiento completo antioxidante: imprimación bicomponente multiadherente y antioxidante aplicada con el grosor mínimo que indique el fabricante y a continuación con pintura sintética antioxidante color blanco satinado

REFERENCIAS




Geroblok Perforado



CUADRO DE SUPERFICIE

SUPERFICIE ÚTIL	
MÓDULO TRASTERO.....	2.06 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	
MÓDULO TRASTERO.....	2.78 m2
OCUPACIÓN TOTAL 30uds	
MÓDULO TRASTERO.....	83.40 m2

E Intervenciones para la mejora de la accesibilidad




MATERIALES

- S1 Pavimiento de marmol de formato 60x30 espesor 2cm, colocado junta partida
- S2 Pavimiento de marmol de formato 60x30 espesor 2cm, abujardado, colocado junta partida
- S3 Asfalto existente
- C-01 Formació barandilla y pasamano de tubo de acero galvanizado, barrotes verticales de Ø20mm apto para minusvalido



SITUACIÓN  
E:1/1000



INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

Situación Plano Fecha Escala

C/Roses s/n, Lluçmajor Plano arquitectura 2017/01/16 1-50/ A1



Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es

C/Federico García Lorca, 17 bjos/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41 M.Trastero/Accesibilidad




C-A-1  
E-A-1



ESTADO ACTUAL




ESTADO REFORMA



EQUIPAMIENTO DE ASEO MINUSVALIDO

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| E8  | SECADORA DE MANOS MARCA MEDICLINICS AUTOMÁTICA SPEEDFLOW. DE ACERO INOX AISI 304 I ACABADO SATINADO. REF. M06ACS           | E5  | LAVABO DE PORCELANA SUSPENDIDA DE 40x550x165mm APTO PARA MINUSVALIDO MARCA ROCA MODELO ACCESS REF: A327230000 CON CONJUNTO DESAGÜE CON REBOSADERO EXTERIOR Y SIFÓN EMPOTRABLE REF: A506403207 |
| E9  | DOSIFICADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO DE SUPERFICIE MARCA MEDICLINICS. DE ACERO INOX AISI 304 Y ACABADO SATINADO. REF: DJ0070ACS | E16 | INODORO DE PORCELANA SUSPENDIDA CON SALIDA A PARED APTO PARA MINUSVALIDO MARCA ROCA MODELO ACCESS REF:A346237000  |
| E10 | PAPELERA ABIERTA MARCA MEDICLINICS. DE ACERO INOX AISI 304 Y ACABADO SATINADO. REF: PPA2279CS                              |     | TAPA Y ARO CON APERTURA FRONTAL PARA INODORO MARCA ROCA MODELO ACCESS REF:A80123004   |



SISTEMA DE DESCARGA

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| E17 | GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO CON MANETA GERONTOLÓGICA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ENGANCHE PARA CADENILLA MARCA ROCA MODELO VICTORIA REF: A5A3123C00 | E13 | CISTERNA EMPOTRADA PARA URINARIOS CON ALTURA DE INSTALACIÓN 132cm MARCA ROCA MODELO IN-WALL REF:A890094100               |
| E19 | ASA DE BAÑO ABATIBLE CON PORTAROLLO DE MARCA ROCA MODELO VICTORIA REF:A816676001   | E14 | CISTERNA EMPOTRADA PARA INODOROS CON ALTURA DE INSTALACIÓN 112cm MARCA ROCA MODELO IN-WALL REF:A890090700                |
| E20 | ESPEJO BASCULANTE APTO PARA MINUSVALIDO DE 600x115x800mm MARCA ROCA MODELO ACCESS REF:A812288000   | E15 | PULSADOR PARA INODORO PLACA DE ACCIONAMIENTO CON DESCARGA DUAL. COLOR BLANCO, MARCA ROCA MODELO PL4 DUAL REF: A890098000 |




MATERIAL

- |               |  |
|---------------|--|
| M1            | MURO EXISTENTE   |
| M2            | CERRAMIENTO VERTICAL FORMADO CON LADRILLO DE HUECO H8  |
| M3            | CERRAMIENTO VERTICAL FORMADO CON LADRILLO DE HUECO H16   |
| REVESTIMIENTO |  |
| R1            | ALICATADO DE BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO FORMATO 20x50cm MARCA MARRAZI MODELO NUANCE COLOR BLANCO        |
| S1            | BALDOSA DE IMITACIÓN DE MADERA FORMATO 15x90cm DE MARCA MARAZZI MODELO PLANET CON JUNTA PARTIDA COLR NEGRO     |
| T1            | SANEAMIENTO Y PREPARACION DE TECHO EXISTENTE APLICANDO CAPA DE ENLUCIDO DE YESO PARA PINTURA ACRILICA ANTIMOHO |

CUADRO DE SUPERFICIES

ESTADO ACTUAL / SPERFICIE UTIL	
TRASTERO 1.....	14.39 m2
TRASTERO 2.....	21.45 m2
BAR.....	19.55 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....	55.39 m2
ESTADO REFORMA / SPERFICIE UTIL	
BAR.....	19.93 m2
ALMACÉN.....	3.81 m2
BAÑO-M.....	12.66 m2
BAÑO-H.....	12.66 m2
ASEO.....	5.11 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....	54.17m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	
ESTADO ACTUAL .....	66.84 m2
ESTADO REFORMA.....	66.84 m2

SITUACIÓN E:1/1000







INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

Situación	Plano	Fecha	Escala
C/Roses s/n,Llucmajor	plano arquitectura	2017/01/16	1-50/ A1
Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es			
C/Federico García Lorca,17 bjos/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41			





## EQUIPAMIENTO DE VESTUARIO

- E1 INODORO DE PORCELANA SUSPENDIDO CON SALIDA A PARED MARCA ROCA MODELO MERIDIAN REF:A346247000 CON TAPA Y ARO PARA INODORO CON CAÍDA AMORTIGUADA MARCA ROCA MODELO MERIDIAN REF: 8012A2.4
- E2 URINARIO ELECTRÓNICO DE PORCELANA CON ENTRADA DE AGUA POSTERIOR Y ALIMENTACIÓN CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA MARCA ROCA MODELO EURET REF: 35945M000
- E3 LAVABO DE PORCELANA DE PARED MEDIDA 1200x460x120mm MARCA KALDEWEI MODELO SILENIO REF:3046 SIFÓN DE DISEÑO CROMADO FORMA MODERNA Y CILÍNDRICO DE MARCA KALDEWEI REF: 3908 VÁLVULA DE DESAGÜE PERMANENTE CON TAPA CROMADA APTO PARA LAVABO SILENIO MARCA KALDEWEI REF: 3906
- E4 GRIFO TEMPORIZADO DE REPISA PARA LAVABO CON PULSADOR Y MANETA LATERAL PARA REGULACIÓN DE TEMPERATURA, MARCA ROCA MODELO SPRINT REF: A5A3124C00

- E6 GRIFO DE PASO RECCTO TEMPORIZADO EMPOTRABLE PARA DUCHA CON ROSETÓN REDONDO MARCA ROCA MODELO SPRINT REF: A5A2217C00 CON ROCIADOR DE MODELO STELA Ø101mm REF: A5BH103C00 Y BRAZO PARA ROCIADOR DE MODELO STELLA DE 215mm REF: A5B0750C00
- E7 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA MEDICLINICS, DE ACERO INOX AISI 304 I ACABADO BRILLANTE. REF: PR2783C
- E8 SECADORA DE MANOS MARCA MEDICLINICS AUTOMÁTICA SPEEDFLOW, DE ACERO INOX AISI 304 I ACABADO SATINADO. REF: M06ACS
- E9 DOSIFICADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO DE SUPERFICIE MARCA MEDICLINICS, DE ACERO INOX AISI 304 I ACABADO SATINADO. REF: DJ0070ACS
- E10 PAPELERA ABIERTA MARCA MEDICLINICS, DE ACERO INOX AISI 304 I ACABADO SATINADO. REF: PPA2279CS
- E11 ESPEJO A MEDIDA FIJADO CON PERFIL METALICA

- E12 CABINA SANITARIA CONSTRUIDAS EN COMPACTO DE RESINAS FENÓLICAS DE 13mm, COLOR A DETERMINAR. MONTADAS CON PERFI LERÍA VERTICAL Y HORIZONTAL EN ALUMINIO ACABADO COLOR PLATA MATE. - SIN ROSETONES A PARED, BISAGRAS SOLO SIN MUELLE, POMOS, CONDENAS CON INDICADOR LIBRE/OCUPADO, PIES REGULABLES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

## SISTEMA DE DESCARGA

- E13 CISTERNA EMPOTRADA PARA URINARIOS CON ALTURA DE INSTALACIÓN 132cm MARCA ROCA MODELO IN-WALL REF:A890094100
- E14 CISTERNA EMPOTRADA PARA INODOROS CON ALTURA DE INSTALACIÓN 112cm MARCA ROCA MODELO IN-WALL REF:A890090700
- E15 PULSADOR PARA INODORO PLACA DE ACCIONAMIENTO CON DESCARGA DUAL, COLOR BLANCO, MARCA ROCA MODELO PL4 DUAL REF: A890098000

## MATERIAL

- M1 MURO EXISTENTE
- M2 CERRAMIENTO VERTICAL FORMADO CON LADRILLO DE HUECO H8
- M3 CERRAMIENTO VERTICAL FORMADO CON LADRILLO DE HUECO H16

## REVESTIMIENTO


- R1 ALICATADO DE BALDOSA CERÁMICA PRENSADA EN SECO FORMATO 20x50cm MARCA MARRAZI MODELO NUANCE COLOR BLANCO
- R2 ALICATADO DE BALDOSA CERÁMICA ..
- S1 BALDOSA DE IMITACIÓN DE MADERA FORMATO 15x90cm DE MARCA MARAZZI MODELO PLANET CON JUNTA PARTIDA COLR NEGRO
- T1 SANEAMIENTO Y PREPARACION DE TECHO EXISTENTE APLICANDO CAPA DE ENLUCIDO DE YESO PARA PINTURA ACRILICA ANTIMOHO



E1 INODORO SUSPENDIDO



E4 GRIFO PARA LAVABO



E6 ROCIADOR




E2 URINARIO



E3 LAVABO DE PORCELANA




E6 ROCIADOR PARA DUCHA




- A1 APERTURA DE HUECO
- A2 MODIFICACIÓN DE HUECO
- HUECO EXISTENTE TAPIADO
- HUECO EXISTENTE
- HUECOS NUEVOS
- ESTRUCTURA EXISTENTE

NOTA: LOS GROSORES DE MUROS ACUTALES SON DE 30cm. SE PROPONE QUE ESTOS MUROS HAN COMPUESTO CON BLOQUE DE CARGA DE 25cm DE ESPESOR





Alzado frontal




Alzado posterior

Detalle carpintería / e:1/30



Alzado lateral

SITUACIÓN E:1/1000








## INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)


## PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

Situación Plano Fecha Escala  
C/Roses s/n, Lluçmajor Detalles y carpinterías 2017/01/16 1-30/ A1  
Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es  
C/Federico García Lorca, 17 bjos/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41







CUADRO DE SUPERFICIE	
SUPERFICIE ÚTIL	
BLOQUE 1.....	18.25 m2
BLOQUE 2.....	21.23 m2
BLOQUE 3.....	21.03 m2
BLOQUE 4.....	39.56 m2
TOTAL.....	100.07 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	
MÓDULO TRASTERO.....	112.84 m2
OCUPACIÓN TOTAL	
MÓDULO TRASTERO.....	131.94 m2




ALZADO 3



COLOCACIÓN A  
aguiro abierto



COLOCACIÓN B  
aguiro tapado



COLOCACIÓN C  
frontal ciego

INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

## PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

Situación	Plano	Fecha	Escala
-----------	-------	-------	--------


C/Roses s/n,Llucmajor	Plano arquitectura	2017/01/16	1-50/ A
-----------------------	--------------------	------------	---------

**Antonio Marqués Ferrer, arqto. /** [info@antoniomarques.es](mailto:info@antoniomarques.es)  
C/Federico García Lorca, 17 bis / Palma de Mallorca 07014 / T-F +34 971 22 01 4


D1-A-1

M.Polivalente





SECCIÓN A-A'



SECCIÓN B-B'

CARPINTERÍA  
E:1/30




**[P-01]**  
2 uds Puertas correderas de 3 hojas de 1730x2340mm compuesto con guía superior metálica con tratamiento antioxidante completo\*\*, marco aluminio y vidrio templado incoloro .


**[V-01]**  
2 uds Ventanas correderas de 3 hojas de 1260x550mm compuesto marco aluminio con tratamiento antioxidante completo\*\* y vidrio templado incoloro .

**[V-02]**  
3 uds Ventanas correderas de 3 hojas de 1440x550mm compuesto marco aluminio con tratamiento antioxidante completo\*\* y vidrio templado incoloro .


**[P-02]**  
3uds Puertas correderas de 3 hojas de 1730x2340mm compuesto con guía superior metálica con tratamiento antioxidante completo\*\*, marco aluminio y vidrio templado incoloro .



COLOCACIÓN A  
agujero abierto



COLOCACIÓN B  
agujero tapado




- 01 Viga metálica HEB180 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 02 Muro de bloque geroblock de medida 270x115x90mm, colocación según indicado en el plano, con tratamiento hidrofugante\*\* tipo de colocación-a
- 03 Puerta corredera ver detalle P-01
- 04 Perfil de borde perforado
- 05 Placa alveolar prefabricada de hormigón e=16cm
- 06 Lámina geotextil
- 07 Lámina impermeabilización EPDM
- 08 Aislamiento poliestireno extruido e=4cm
- 09 Capa de grava e=4cm
- 10 Perfilería auxiliar para decoración grava de cubierta formado por L50 con tratamiento antioxidante completo\*\*

- 11 Relleno de mortero en borde de placa alveolar
- 12 Goterón
- 13 Viga metálica HEB120 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 14 Cámara de aire con ventilación controlada e=5cm
- 15 Tabique pladur doble placa de 13mm
- 16 Viga metálica HEB260 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 17 Hormigón de nivelación espesor aprox 4cm
- 18 Pavimento de parquet vinílico
- 19 Ventana corredera ver detalle V-01/V-02
- 20 Modulo de remate
- 21 Formación peldaño de hormigón macizo de 60x33x14cm


\*\* Tratamiento completo antioxidante: imprimación bicomponente multiadherente y antioxidante aplicada con el grosor mínimo que indique el fabricante y a continuación con pintura sintética antioxidante color blanco satinado

\*\*\* Tratamiento hidrofugante para superficie acabado de hormigón de marca Neoquim Hidrosol 10




PLANTA

B-B'




DETALLE  
E: 1/30


- 01 Guía metálica superior de puerta corredera con tratamiento antioxidante completo\*\*
  - 02 P-01: puerta corredera de 145x165mm
  - 03 Muro de bloque geroblock de medida 270x115x90mm, colocado a la cara vista con tratamiento hidrofugante \*\*\*
  - 04 Huecos para paso de agua distancia media de separación 1m aprox
  - 05 Perfil metálica HEB 120 con tratamiento de antioxidante completo \*\*
  - 06 Base nivelación de hormigón en masa de e=5cm aprox
- [P-02]** 4uds Puertas correderas con guía superior estructura metálica con tratamiento antioxidante completo\*\* de base mallazo 8mm# 15x15cm tapado con lona plástica tensada sobre el mallazo




SECCIÓN B-B'



ALZADO TRANSVERSAL



ALZADO FRONTAL



INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

Situación Plano Fecha Escala

C/Roses s/n,Llucmajor Plano arquitectura 2017/01/16 1-50/ A1

Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es

C/Federico García Lorca,17 bjos/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41











D1-A-2  
D4-A-1

M.Polivalente /


M.Contenedores












- 01 Viga metálica HEB180 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 02 Pilar metálica HEB160 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 03 Muro de bloque geroblock de medida 270x115x90mm, colocación según indicado en el plano, con tratamiento hidrofugante\*\*\* según su colocación indicado
- 04 Perfil de borde perforado
- 05 Placa alveolar prefabricada de hormigón e=16cm
- 06 Lámina geotextil
- 07 Lámina impermeabilización EPDM
- 08 Aislamiento poliestireno extruido e=4cm
- 09 Capa de grava e=4cm
- 10 Perfilera auxiliar para decoración grava de cubierta formado por L50 con tratamiento antioxidante completo\*\*
- 11 Relleno de mortero en borde de placa alveolar
- 12 Hormigón de nivelación espesor aprox 4cm
- 13 Hueco para paso de agua distancia media de separación 1m aprox
- 14 Viga metálica IPN260 con tratamiento antioxidante completo\*\*


\*\* Tratamiento completo antioxidante: imprimación bicomponente multiadherente y antioxidante aplicada con el grosor mínimo que indique el fabricante y a continuación con pintura sintética antioxidante color blanco satinado

\*\*\* Tratamiento hidrofugante para superficie acabado de hormigón de marca Neoquim Hidrosol 10





[P-01] 3uds Puertas correderas con guía superior estructura metálica con tratamiento antioxidante completo\*\* de base mallazo 8mm# 15x15cm tapado con lona plástica tensada sobre el mallazo

COLOCACIÓN -a




COLOCACIÓN -b



CUADRO DE SUPERFICIE	
SUPERFICIE ÚTIL	
MARINERÍA.....	82.02 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	
MARINERÍA.....	87.02 m2
OCUPACIÓN TOTAL	
MARINERÍA.....	100.46 m2

SITUACIÓN E:1/1000



INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN D3-A-1

Situación Plano Fecha Escala

C/Roses s/n,Llucmajor Plano arquitectura 2017/01/16 1-50/ A1

Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es


C/Federico García Lorca,17 bjosi/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41

M.Almacén marinería



ELECTRICIDAD

A REFORMA ES CALÓ



L1-Aplique lineal




L2-Aplique de techo



L2-Aplique de pared



E1-Aplique de pared




D1-Bandeja de instalaciones




M1-Mecanismos

- MATERIAL
- L1- Lámpara lineal: Luminaria suspendida/adosada de 1200mm.protección IP 65, marca Uhiled modelo Extreme 2 tubos
- L2- Apliques techo: Lámpara de plafón forma redondo de Ø11, espesor 2.2cm, 400lm, marca Crister lighting, modelo VIENA ref. 403C-60105B-01
- L3- Aplique de pared : Unidad estanca para exteriores marca Faro modelo Rondo B, color blanco
- E1- Luminaria de emergencia marca Daixalux modelo Luna ,con valores lúminicos mínimos marcados en los recorridos
- D1- Sistema de distribución de instalaciones de superficie mediante bandejas marca Pemsaband modelo LX 60.300.3000, incluye anclajes , tapas y sujeciones
- M1- Mecanismos : Instalación y sistemas de canalización de superficie de la marca Jung modelo WG 600 protección IP44



D AUX 2: MÓDULO RESIDUOS + WINDSURF



D AUX 1: MÓDULO POLIVALENTE



D AUX 3: MÓDULO MARINERIA



FONTANERIA /SANEAMIENTO

FONTANERÍA

- Acometida desde la misma red de distribución del recinto
- Sistemas de generación de ACS según proyecto específico
- Sistemas de presión y almacenamiento existentes en el recinto

SANEAMIENTO

- Red de evacuación existente en el recinto
- Se aprovecharán los sistemas de almacenamiento , y bombeo existentes

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

	Punto de luz (tipo Downlight)
	Florescente
	Línea de luz
	Aplique interior
	Interruptor
	Conmutado
	Toma de corriente a 100 cm
	Toma de corriente a 30 cm
	Toma de corriente 25A
	Toma de datos
	Toma de teléfono
	Enchufe exterior
	Detector de movimiento
	Ubicación de cuadro

NOTA IMPORTANTE :  
-Se revisará y marcará la instalación definitiva en obra con la Propiedad




INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN


Situación Plano Fecha Escala  
C/Roses s/n,Lluçmajor instalaciones conjunto 2017/01/16 1-50/ A1  
Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es  
C/Federico García Lorca,17 bjos/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41






NIVEL TECHO



NIVEL SUELO




DETALLES UNIONES




- CARGAS EN CUBIERTA:
- PESO PROPIO: 310 KG/M2
  - CARGAS MUERTAS: 130 KG/M2
  - SOBRE CARGA DE USO: 100 KG/M2
  - CARGAS DE NIEVE: 20 KG/M2
- CARGA TOTAL: 560 KG/M2



DETALLE UNIÓN ESQUINA



DETALLE UNIÓN T



CONTROL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA (C.T.E.)

Los materiales a emplear cumplirán lo establecido en las siguientes Normas y en los Pliegos de Condiciones adjuntos:

- Perfiles laminados C.T.E. DB SE-A, UNE-EN 10025
- Perfiles huecos C.T.E. DB SE-A, UNE-EN 10210-1:1994 y UNE-EN 10219-1:1998
- Soldaduras C.T.E. DB SE-A, UNE-EN ISO 14555:1999 y UNE-EN 287-1:1992


Se efectuarán los siguientes controles de ejecución:

- 1.0 Comprobación de forma (una cada 5 vigas). No se admitirán tolerancias en la flecha superiores a L/500 ni a 10 mm.
- 2.0 Comprobación de soldaduras:
  - 2.1 En empalmes, se comprobará una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordón ni defectos aparentes.
  - 2.2 En piezas compuestas, se comprobará una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de longitud y separaciones que queden fuera del ámbito definido en el proyecto ni defectos aparentes.
  - 2.3 Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa o el Pliego de Condiciones determine, se efectuarán los ensayos por radiografía o líquidos penetrantes de los cordones que en aquél se especifiquen.


Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir, rechazando los materiales entregados a obra que no cumplan estos requerimientos.

El montaje y colocación de las cerchas se realizará con la ayuda de perfiles de arriostamiento suplementarios, que se retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura.

Acero S275-JR



DETALLE UNIÓN JÁCENA PLACA ALVEOLAR



INTERVENCIONES CLUB NAUTICO S'ARENAL (MALLORCA)

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

Situación Plano Fecha Escala

C/Roses s/n, Lluçmajor instalaciones conjunto 2017/01/16 1-50/ A1

Antonio Marqués Ferrer, arqto. / info@antoniomarques.es


C/Federico García Lorca, 17 bjos/ Palma de Mallorca 07014 /T-F +34 971 22 01 41

ESTRUCTURA


D1-E-1




NIVEL TECHO




NIVEL SUELO



NIVEL TECHO



NIVEL SUELO



DETALLES UNIONES

